



MINISTERIO DE DEFENSA

FICHA TÉCNICA

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN
LA CONSTRUCCIÓN DE VERJA PERIMETRAL DE LA CÁRCEL CCRM,
UBICADA EN LA BRIGADA DE APOYO DE COMBATE.**

**PROCEDIMIENTO DE COMPARACIÓN DE PRECIOS
REFERENCIA: MIDE-CCC-CP-2021-0029**



Santo Domingo, Distrito Nacional
República Dominicana
Mayo 2021

1.0 DISPOSICIONES GENERALES

Las Informaciones y especificaciones técnicas descritas en el presente documento son de **uso confidencial**, con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes puedan preparar propuestas para el presente proceso. Las mismas no podrán ser divulgadas o publicadas por los Oferentes o el personal que este bajo la responsabilidad del mismo.

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con la finalidad de que los Oferentes puedan presentar sus propuestas, a continuación se detallan las especificaciones mínimas que deberán cumplir los bienes objeto del presente proceso de compras y contrataciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE UNICO

No.	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Malla ciclónica de 6x50	UD	07
fabricada con dos alambres galvanizados enlazados			
2	Barra tensora de 6"	UD	08
En acero galvanizado			
3	Tubo de 1 1/4"x20"	UD	75
Tubo de 1 1/4"x20"			
4	Rollo de alambre trinchera	UD	10
Rollo de alambre trinchera en espiral, y navajas puzo cortantes			
5	Pintura gris aluminio	GL	03
Es una pintura reflectiva de aluminio de alto brillo			
6	Alambre dulce liso galvanizado	LB	50
Alambre dulce liso galvanizado			
7	Caja de soldadura 3/32	LB	04
Caja de soldadura 3/32 50 libras			
El uso en todos los tipos de acero dulce donde se requiere la facilidad de manejo y de buena apariencia en todas las posiciones, ideal para vertical de soldadura			
8	Copa pasante de 1 1/2" x 1 1/4"	UD	60
Copa pasante de 1 1/2" x 1 1/4"			
9	Quintales varillas de acero 1 1/2x20	UD	14.08
Material: Acero			
10	Quintales varillas de acero 3/8x20	UD	41.63
Material: Acero			
11	Block de 6"	UD	3500
Block de 6"			
12	Fundas de cemento	UD	600
Alto rendimiento			
13	M3 de arena itabo lavado	MTS	35.71
M3 de arena itabo lavado			
14	M3 de arena para pañete	MTS	14.35

M3 de arena para pañete			
15	M3 de grava	MTS	14.34
M3 de grava			
16	Alambre dulce	LIB	146.31
Alambre dulce			
17	Clavo de acero de 1 1/2"	LIB	50
Clavo de acero de 1 1/2"			
18	Clavo dulce de 1 1/2 corriente	LIB	100
Clavo dulce de 1 1/2 corriente			
19	Cubeta de pintura	UD	04
Cubeta de pintura acrilica Pigmentos: Dióxido de Titanio /Extenders. Secado al tacto: 30 minutos			
20	Epoxi de anclaje varillas	UD	03
Epoxi de anclaje varillas Ultra Resistencia a la humedad			
21	Madera de Pino americano de 1"x4"x12"	UD	40
Madera de Pino americano de 1"x4"x12"			
22	Palas de punta	UD	02
Palas de punta Pala punta ancha con empuñadura de metal Disminución gradual del espesor de la hoja			
23	Pala cuadrada	UD	03
Palas cuadrada Pala punta ancha con empuñadura de metal Disminución gradual del espesor de la hoja			
24	Pico completo	UD	03
El pico está fabricado de una única pieza forjada, ofreciendo mayor resistencia y menor desgaste durante el uso. - Fabricación en acero carbono especial forjado de alta calidad. - Recibe pintura electrostática a polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor protección contra la oxidación. - Lámina con tamaño 4. - Posee ojo oval de 70 x 45 mm			
25	Rollos de hilo	UD	02
Hilo fabricado 100% de polipropileno multifilamento			
26	Escuadras	UD	02
Escuadras			
27	Flota de goma	UD	02
-Antiadherente 5/8 pulgadas -Placa trasera de aluminio para mayor durabilidad y laterales biselados para una aplicación suave. -Fácil de limpiar enjuagando con manguera o en agua limpia después de cada uso			
28	Flota de madera	UD	02
Estilo del mango: mango de Madera Utilizado para nivel y suave grandes zonas de hormigón antes de troweling			
29	Carretilla	UD	05
-Carretilla con Llanta neumática reforzada -Soportes de uso pesado			
30	Plana	UD	03
Plana			

Nota: Los Oferentes/Proponentes deberán incluir todos los materiales ferreteros solicitados y con las especificaciones descritas en la presente ficha técnica

3.0 ALCANCE DE LOS BIENES

Los Oferentes deberán estimar que, para cumplir con los objetivos de los bienes requeridos dichos materiales se deberán entregar en la Brigada de Apoyo de Combate ubicada en Villa Mella en horarios de 09:00 am a 3:00 pm, en las denominaciones y cantidades descritas en el Puntos 2.0 “Especificaciones Técnicas”.

3.1. PLAN DE ENTREGA

El Oferente/Proponente que resulte adjudicado del presente proceso por Comparación de Precios deberá tener disponibles para hacer entrega inmediata la totalidad de los materiales ferreteros objeto del presente proceso O en su defecto presentar un cronograma de entrega inferior a las 72 horas (3) días hábiles.

